

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：迁西县第四幼儿园新建项目-室外工程室外工程给水工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		管道阀门					
1	031001006069	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: Pe100-S8 塑料管DN150 4. 连接形式: 电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及消毒冲洗	m	508.5		
2	031001006070	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: Pe100-S8 塑料管DN100 4. 连接形式: 电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及消毒冲洗	m	10.03		
3	031001006071	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: Pe100-S8 塑料管DN80 4. 连接形式: 电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及消毒冲洗	m	1.83		
4	031001006072	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: Pe100-S8 塑料管DN50 4. 连接形式: 电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及消毒冲洗	m	1.83		
5	031001006073	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: Pe100-S8 塑料管DN32 4. 连接形式: 电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及消毒冲洗	m	19.15		
6	031001006074	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: Pe100-S8 塑料管DN25 4. 连接形式: 电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计	m	290.35		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：迁西县第四幼儿园新建项目-室外工程室外工程给水工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
			要求: 水压试验及消毒冲洗				
7	031003012002	倒流防止器	1. 类型: 倒流防止器 2. 型号、规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	套	1		
8	031003013006	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	组	1		
9	031003013007	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	组	1		
10	031003013008	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: DN80 3. 连接形式: 法兰连接	组	1		
11	031003013009	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: DN50 3. 连接形式: 法兰连接	组	1		
12	031003013010	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: DN32 3. 连接形式: 法兰连接	组	1		
13	031003003016	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 球铁阀体 3. 规格、压力等级: SZ45X-10Q DN150 4. 连接形式: 法兰连接	个	2		
14	031003003017	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 球铁阀体 3. 规格、压力等级: SZ45X-10Q DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	2		
15	031003003018	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 球铁阀体 3. 规格、压力等级: SZ45X-10Q DN80 4. 连接形式: 法兰连接	个	2		
16	031003003019	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 球铁阀体 3. 规格、压力等级: SZ45X-10Q DN50 4. 连接形式: 法兰连接	个	2		
17	031003003020	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀	个	2		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：迁西县第四幼儿园新建项目-室外工程室外工程给水工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
			2. 材质:球铁阀体 3. 规格、压力等级:SZ45X-10Q DN32 4. 连接形式:法兰连接				
18	031003003021	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
19	031003003022	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
20	031003003023	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
21	031003003024	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
		水表井					
22	040504001002	砌筑井	1. 名称:水表井 2. 内部尺寸: 内直径1200mm 井深1200mm 3. 混凝土强度等级:井底混凝土标号C20 4. 井室砌筑: MU10级烧结砖, 砌筑及勾缝砂浆采用M10级水泥砂浆 5. 其他: 参考图集05S502-42	座	4		
23	010401011002	砖砌水表井	1. 名称:水表井 2. 内部尺寸: 3500*2000*1500 3. 混凝土强度等级:井底混凝土标号C25 井盖板为C30 4. 井室砌筑: MU10级烧结实心砖, 砌筑及勾缝砂浆采用M10级水泥砂浆 5. 钢筋制作安装、 6. 支墩尺寸及做法: 120*240, 四周用强度等级为M10水泥砂浆抹八字填实 7. D300混凝土管座入混凝土封底中 8. 其他: 参考图集12S2-14	座	1		
24	040504003002	快速取水器	1. 名称:快速取水器 2. 详细内容:VB708阀门箱及配件	座	18		
/	/	本页小计	/	/	/	/	



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：迁西县第四幼儿园新建项目-室外工程室外工程采暖工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		热力二次线					
		管道					
1	031001008017	直埋式预制保温管	1. 介质:热力二次线 2. 管道材质、规格:直埋保温管 20无缝钢管 聚氨酯保温厚度50mm DN100 3. 连接形式:焊接连接	m	399.86		
2	031001008018	直埋式预制保温管	1. 介质:热力二次线 2. 管道材质、规格:直埋保温管 20无缝钢管 DN70 3. 连接形式:焊接连接	m	6.5		
3	031001008019	直埋式预制保温管	1. 介质:热力二次线 2. 管道材质、规格:直埋保温管 20无缝钢管 DN50 3. 连接形式:焊接连接	m	6.5		
4	031001008020	直埋式预制保温管	1. 介质:热力二次线 2. 管道材质、规格:直埋保温管 20无缝钢管 DN20 3. 连接形式:焊接连接	m	159.85		
		土方					
5	010101002058	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土, 不装车 2. 挖土深度:2m 内	m3	407.8		
6	010103001026	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填	m3	407.8		
/	/	本页小计	/	/	/	/	
/	/	合 计	/	/	/	/	

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：迁西县第四幼儿园新建项目-室外工程室外工程雨水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		管道					
1	031001006080	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: 聚乙烯双壁波纹管 DN200环刚度>8KN/m <sup>2</sup> (S2级) 4. 连接形式: 承插橡胶圈密封	m	276.47		
2	031001006081	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: 聚乙烯双壁波纹管 DN300环刚度>8KN/m <sup>2</sup> (S2级) 4. 连接形式: 承插橡胶圈密封	m	265.04		
3	031001006082	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: 聚乙烯双壁波纹管 DN400环刚度>8KN/m <sup>2</sup> (S2级) 4. 连接形式: 承插橡胶圈密封	m	123.83		
4	031001006083	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: 聚乙烯缠绕增强管 DN500 4. 连接形式: 承插橡胶圈密封	m	225.04		
5	031001006084	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: 聚乙烯缠绕增强管 DN600 4. 连接形式: 承插橡胶圈密封	m	4.72		
		井					
6	040504003004	塑料检查井	1. 名称: 雨水检查井 2. 参考图集: 12S8-塑料检查井 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格: 沉泥式井座 井筒采用PE缠绕管	座	28		
7	040504001004	砌筑溢流井	1. 名称: 中型手孔井 2. 内部尺寸: 内直径625mm 3. 垫层混凝土强度等级: 150厚级配碎石 100厚砼垫层C15	座	21		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：迁西县第四幼儿园新建项目-室外工程室外工程雨水工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
			4. 井盖、井圈材质及规格：成品定制铸铁溢流井盖 5. 井室材质：M7.5水泥砂浆砌Mu15非粘土砖 6. 井圈：C15混凝土 外配水洗石饰面 7. 防渗、防水要求：20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水粉 8. 其他：详细见图纸说明及详图				
8	010512008018	沟盖板、井盖板、井圈	1. 高分子、纳米复合材料种植盘成品井盖	套	22		
9	010512008019	沟盖板、井盖板、井圈	1. 装饰井盖（人行） 2. 5厚镀锌钢托盘底板，5厚50*L镀锌扁钢@200加固，L120*65*6镀锌角钢边框固定	套	3		
10	010512008020	沟盖板、井盖板、井圈	1. 装饰井盖（车行） 2. 10厚镀锌钢托盘底板，10厚50*L镀锌扁钢@200加固，L120*65*6镀锌角钢边框固定	套	3		
11	010512008021	沟盖板、井盖板、井圈	1. 混凝土井盖 φ700	套	22		
12	010512008022	沟盖板、井盖板、井圈	1. 重型铸铁井盖 φ700	套	6		
		土方					
13	010101002065	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土，不装车 2. 挖土深度：2m 内	m3	1031.73		
14	010101002066	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土，装车 2. 挖土深度：2m 内	m3	1293.82		
15	010103001033	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：中粗砂	m3	1238.44		
16	010103001034	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：原土回填	m3	1031.73		
17	010103002060	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：自行考虑	m3	1293.82		
/	/	本页小计	/	/	/	/	
/	/	合 计	/	/	/	/	

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：迁西县第四幼儿园新建项目-室外工程室外工程污水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		管道					
1	031001006087	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 聚乙烯双壁波纹管 DN300, 环刚度 >8KN/m2 (S2级) 4. 连接形式: 承插接口	m	427.61		
2	031001006088	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 铸铁排水管	m	21.2		
		检查井					
3	040504003006	塑料检查井	1. 名称: 污水检查井 2. 参考图集: 12S8-塑料检查井 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格: 流槽式井座 井筒采用PE缠绕管	座	21		
4	010512008028	沟盖板、井盖板、井圈	1. 高分子、纳米复合材料种植盘成品井盖	套	14		
5	010512008029	沟盖板、井盖板、井圈	1. 装饰井盖 (人行) 2. 5厚镀锌钢托盘底板, 5厚50*L镀锌扁钢@200加固, L120*65*6镀锌角钢边框固定	套	2		
6	010512008030	沟盖板、井盖板、井圈	1. 装饰井盖 (车行) 2. 10厚镀锌钢托盘底板, 10厚50*L镀锌扁钢@200加固, L120*65*6镀锌角钢边框固定	套	5		
7	010512008031	沟盖板、井盖板、井圈	1. 混凝土井盖 $\phi$ 700	套	14		
8	010512008032	沟盖板、井盖板、井圈	1. 重型铸铁井盖 $\phi$ 700	套	7		
		土方					
9	010101002069	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土, 不装车 2. 挖土深度: 2m 内	m <sup>3</sup>	377.93		
10	010101002070	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土, 装车 2. 挖土深度: 2m 内	m <sup>3</sup>	675.16		
11	010103001037	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 中粗砂	m <sup>3</sup>	651.42		
12	010103001038	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 原土回	m <sup>3</sup>	377.93		
/	/	本页小计	/	/	/	/	



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：迁西县第四幼儿园新建项目-室外工程室外工程景观电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		景观灯					
1	010101002073	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土, 不装车 2. 挖土深度:2m 内	m3	555.31		
2	010101002074	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土, 装车 2. 挖土深度:2m 内	m3	191.71		
3	010103001041	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填	m3	555.31		
4	010103001042	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:细砂	m3	182.1		
5	010103002064	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:10KM	m3	191.71		
6	030408001028	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*10	m	2008.86		
7	030411001084	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:RC32 3. 配置形式:埋地敷设	m	1923.08		
8	030404017164	配电箱	1. 名称:景观照明箱(IP54)AL-JG 2. 规格:600*800*200 3. 安装方式:距地1.0m明装	台	1		
9	030412007002	庭院灯	1. 名称:庭院灯 2. 规格:40W LED光源 AC220V 4000K IP55 H=3.50M 3. 灯杆材质、规格:灯杆高3.50M	套	33		
10	030412004025	装饰灯	1. 名称:草坪灯 2. 规格:10W LED光源 AC220V 2800K IP55 H=0.6M 3. 安装形式:落地安装	套	11		
11	030412004026	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 规格:7W/米 LED光源 AC220V(自带驱动电源) 2800K 8*13mm IP67	米	140		
12	030412009002	高杆灯	1. 名称:三头球场灯 2. 灯杆高度:8米 3. 灯架形式(成套或组装、固定或升降):组装 4. 光源数量:3X200W LED光源 AC220V 5000K	套	5		
/	/	本页小计	/	/	/	/	/

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：迁西县第四幼儿园新建项目-室外工程室外工程景观电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
13	010501003028	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含泵送	m3	9.07		
14	010501001034	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C15 3. 含泵送	m3	0.54		
15	010515001095	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10 以内 HPB300	t	0.05		
16	010515001096	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ12- 14 HRB400	t	0.055		
17	010516002014	预埋铁件	1. 名称: 路灯基础预埋钢 板 2. 规格: 20厚260X260预埋 钢板	t	0.058		
18	010516001006	螺栓	1. 螺栓种类: 预埋螺栓M18 2. 规格: M18	t	0.026		
19	030409001012	接地极	1. 名称: 路灯接地极 2. 规格: 50*5*2500接地热 镀锌角钢 3. 土质: 普通土	根	14		
20	030409002012	接地母线	1. 名称: 户外接地母线 2. 规格: 40*4mm热镀锌接 地扁钢	m	40.6		
/	/	本页小计	/	/	/	/	
/	/	合 计	/	/	/	/	

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：迁西县第四幼儿园新建项目-室外工程室外工程弱电工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		弱电设备					
1	030507008016	监控摄像设备	1. 名称:室外红外枪型摄像机 2. 类别:室外防水型,具有300万像素CMOS传感器;支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式;支持DC12V/POE供电	台	18		
2	030507008017	监控摄像设备	1. 名称:室外球形摄像机 2. 类别:具有400万像素CMOS传感器;支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式;支持DC24V/POE供电	台	4		
3	030507008018	监控摄像设备	1. 名称:人脸抓拍摄像机 2. 类别:室外防水型,具有300万像素CMOS传感器;支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式;支持DC12V/POE供电	台	4		
4	030412007004	一般路灯	1. 名称:监控立杆 2. 规格:高4m 钢制监控杆配置400mm避雷针	套	15		
5	010501003030	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送	m3	2.4		
6	010516002016	预埋铁件	1. 名称:路灯基础预埋钢板 2. 规格:10厚400*400预埋钢板	t	0.188		
7	010516001008	螺栓	1. 螺栓种类:预埋螺栓M15*35 2. 规格:M15*35	t	0.06		
8	030409001014	接地极	1. 名称:监控立杆接地级 2. 规格:50*5*2500接地热镀锌角钢 3. 土质:普通土	根	15		
9	030409002014	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 规格:40*4mm热镀锌接地扁钢	m	30		
10	030411005004	接线箱	1. 名称:室外弱电防雨箱 2. 规格:400*300*200	个	5		
11	030506001018	扩声系统设备	1. 名称:室外音柱	台	10		
12	031103008004	光缆	1. 规格、型号:单模4芯光缆 2. 敷设部位:管内穿线	m	921.78		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：迁西县第四幼儿园新建项目-室外工程室外工程弱电工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
13	031103008005	光缆	1. 规格、型号:单模8芯光缆 2. 敷设部位:管内穿线	m	726.07		
14	031103008006	光缆	1. 规格、型号:UTP6	m	1322.27		
15	030411004081	配线	1. 型号:RVV-2*1.5	m	333.43		
16	030411004082	配线	1. 型号:RVV-3*4	m	507.46		
17	030507016002	停车场管理设备	1. 名称:停车场管理设备 2. 一体式高清网络识别控制机、道闸杆、地感线圈	套	2		
18	030501012032	交换机	1. 名称:8口POE接入交换机	台	7		
19	080601019002	光纤连接盘	1. 名称:光纤熔接盘 2. 规格:4芯	块	7		
20	030904008010	模块	1. 名称:3孔插线板	个	7		
		管道					
21	030408003004	电缆保护管	1. 名称:弱电管 2. 材质:PVC $\phi$ 100	m	1329.71		
22	030411001086	配管	1. 名称:弱电管 2. 材质:PVC25	m	1246.76		
		通信手孔井					
23	010401011006	砖检查井	1. 名称:手孔井 2. 内部尺寸: 500*500*800 3. 垫层: C15混凝土 4. 井盖板:C25混凝土 5. 井壁: MU10烧结砖M10水泥砂浆砌筑 6. 井盖、井圈材质及规格:玻璃纤维井盖 $\phi$ 750 7. 防渗、防水要求:1: 2.5水泥砂浆抹面, 内15mm厚, 外20mm厚 8. 其他: YD 5178-2017图集-P83	座	13		
24	010512008038	沟盖板、井盖板、井圈	1. 高分子、纳米复合材料种植盘成品井盖	套	7		
25	010512008039	沟盖板、井盖板、井圈	1. 装饰井盖(人行) 2. 5厚镀锌钢托盘底板, 5厚50*L镀锌扁钢@200加固, L120*65*6镀锌角钢边框固定	套	3		
26	010512008040	沟盖板、井盖板、井圈	1. 装饰井盖(车行) 2. 10厚镀锌钢托盘底板, 10厚50*L镀锌扁钢@200加	套	3		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：迁西县第四幼儿园新建项目-室外工程室外工程弱电工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
			固, L120*65*6镀锌角钢 边框固定				
27	010512008041	沟盖板、井盖板、井圈	1. 混凝土井盖 $\phi$ 700	套	7		
28	010512008042	沟盖板、井盖板、井圈	1. 玻璃纤维井盖 $\phi$ 750	套	6		
		土方					
29	010101002077	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土, 不装车 2. 挖土深度:2m 内	m3	531.69		
30	010101002078	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土, 装车 2. 挖土深度:2m 内	m3	112.54		
31	010404001010	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:C15	m3	13.92		
32	010103001045	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:中粗砂	m3	92.93		
33	010103001046	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填	m3	531.69		
34	010103002066	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	112.54		
/	/	本页小计	/	/	/	/	
/	/	合 计	/	/	/	/	

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：迁西县第四幼儿园新建项目-室外工程室外工程配电工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		土方					
1	010101002081	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土, 不装车 2. 挖土深度:2m 内	m3	272.74		
2	010101002082	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土, 装车 2. 挖土深度:2m 内	m3	342.41		
3	010404001012	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:C15	m3	35.5		
4	010507007002	其他构件	1. 构件的类型:行车道管道包封 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:含模板	m3	13.21		
5	010515001099	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10 以内 HRB400	t	0.08		
6	010515001100	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ16-20 HRB400	t	0.159		
7	010103001049	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:中粗砂	m3	263.39		
8	010103001050	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填	m3	273.74		
9	010103002068	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	342.41		
		电力排管					
10	030408003006	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:MPP160 3. 敷设方式:埋地敷设	m	1247.93		
		手孔井					
11	010507006002	电力手孔井	1. 名称:中型手孔井 2. 内部尺寸:1500*1200*1100 3. 混凝土强度等级:井底混凝土标号C25 井盖板为C30 4. 钢筋制作安装 5. 防渗、防水要求:水泥砂浆防水井壁抹灰 6. 电缆支架 7. 参考图集:07SD101-8图集 123~125页	座	11		
12	010512008048	沟盖板、井盖板、井圈	1. 高分子、纳米复合材料种植盘成品井盖	套	6		
13	010512008049	沟盖板、井盖	1. 装饰井盖(人行)	套	2		
/	/	本页小计	/	/	/	/	/

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：迁西县第四幼儿园新建项目-室外工程室外工程配电工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		板、井圈	2.5厚镀锌钢托盘底板, 5厚50*L镀锌扁钢@200加固, L120*65*6镀锌角钢边框固定				
14	010512008050	沟盖板、井盖板、井圈	1. 装饰井盖 (车行) 2. 10厚镀锌钢托盘底板, 10厚50*L镀锌扁钢@200加固, L120*65*6镀锌角钢边框固定	套	2		
15	010512008051	沟盖板、井盖板、井圈	1. 混凝土井盖 $\phi$ 700	套	6		
16	010512008052	沟盖板、井盖板、井圈	1. 重型铸铁井盖 $\phi$ 700	套	5		
		电线电缆					
17	030408001033	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-4*150+1*70	m	225.49		
18	030408001034	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-4*70+1*35	m	329.33		
19	030408001035	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-5*10	m	1747.35		
20	030408001036	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-4*120+1*70	m	170.33		
21	030408006010	电力电缆头	1. 名称: 户外热缩式电缆头 2. 规格: 截面 (120mm <sup>2</sup> 以下)	个	4		
22	030408006011	电力电缆头	1. 名称: 户外热缩式电缆头 2. 规格: 截面 (240mm <sup>2</sup> 以下)	个	10		
23	030408006012	电力电缆头	1. 名称: 户外热缩式电缆头 2. 规格: 截面 (35mm <sup>2</sup> 以下)	个	20		
/	/	本页小计	/	/	/	/	
/	/	合 计	/	/	/	/	